

PRIMARIA FARCASELE

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea lucrarilor de realizare bazin deversare ape menajere

In urma modernizarii caminului cultural din comuna Farcasele, se impune realizarea si a unui bazin de deversare pentru ape menajere.

Descrierea lucrarii

1.Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand peste 1 m latime , executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pana la 6 m adancime

2. Preparare si turnare beton armat B250, in fundatii socluri.

3.Se va monta conducte de canalizare din tevi PVC tip u si montare coloane de scurgere din teava PVC tip u pentru instalare maniere cu diametrul 110mm

4. Confectionare armaturi din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraj.

5. Cofraje din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare inclusiv sprijinirile.

Total general fara TVA 16988.44 lei

Tva 3227.8 lei

Total General 20216.25 lei

Administrator public
Parsoaga valentin

